અ. ઇ. અ. સિં. પો. વ.
વર્ગીકરણ PB
અ. ઇ.
ઉ. ઇ.
મ. અ.
...ચકરનો
તારીખ

ક્રમાંક : સીડીએમ/૨૦૦૫/૩૪૦૨/(૪૫૮)/ક૨
નર્મદા જળસંપત્તિ પાણી પૂરવઠા અને કલ્પસર
બ્લોક નં.૯, સરદાર ભવન
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા : ૨-૯-૨૦૦૬

વિષય : રાજયમાં થયેલ અતિવૃષ્ટિને કારણે જળસંપત્તિ વિભાગ હસ્તકના ચેકડેમોને થયેલ નુકશાનનું મરામત કરવા બાબત.

મંત્રીમંડળની તા ૨૩/૮/૨૦૦૬ ના રોજ થયેલી બેઠકમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તરફથી થયેલ સુચના મુજબ જે ચેકડેમોમાં માટીકામ ધોવાઇ ગયેલ હોય તેને તુરત જ રીપેરીંગ કરીને સપ્ટેમ્બર માસના વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરી શકાય - તે અંગેની સુચના આપવામાં આવેલ છે. તદ્પરાંત માન.મંત્રીશ્રી (જ.સં.) દવારા પણ ચેકડેમોના રીપેર સત્વરે કરવા સબબની સુચનાઓ પણ આપેલ છે.

અતિવૃષ્ટિમાં નુકશાન પામેલા ચેકડેમો પૈકી જે ચેકડેમોમાં કાંઠાઓનું માટીકામ અથવા કાંઠાઓને નુકશાન થયેલ હોય અને જેની મરામત ચાલુ ચોમાસા દરમ્યાન થઇ શકે તેમ હોય તેવા ચેકડેમોનું મરામત કરવાનું નકકી થયેલ છે. જેના અનુસંધાને નીચે મુજબની સુચનાઓ આપવામાં આવે છે :

૧. જે ચેકડેમોમાં કાંઠાનું માટીકામ અથવા તો કાંઠાઓને નુકશાન થયેલ છે અને રિપેરીંગની કામગીરી ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૬ પહેલાં પૂર્ણ થઇ શકે તેમ હોય તેવા ચેકડેમોને સત્વરે રિપેર કરાવવાના રહેશે જેથી પાછોતરા વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરી શકાય.
૨. રૂા ૨૫૦૦૦ /- સુધીની કિંમતના માટીકામ માટેની સત્તામર્યાદા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની રહેશે. કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીએ સ્થળસ્થિતિ પ્રમાણે ચકાસણી કરી કામગીરી કરાવવાની રહેશે.
૩. રૂા ૨૫૦૦૦ /-થી વધુ અને રૂા ૫૦૦૦૦/- સુધીની કિંમતના માટીકામના રિપેરીંગની મંજુરી અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી કક્ષાએથી લેવાની રહેશે.
૪. રૂા ૫૦૦૦૦/- વધુ કિંમતના રિપેરીંગ માટે સંપૂર્ણ સત્તા સચિવાલય કક્ષાએ મુખ્ય ઇજનેર અને અધિક સચિવશ્રીની રહેશે.
૫. મંજુર કરેલ કામોની યાદી સરકારશ્રીમાં રજુ કરી મુખ્ય ઇજનેર અને અધિક સચિવશ્રી કક્ષાએ રજુ કરવાની રહેશે. આ કામો તા ૧૦/૯/૨૦૦૬ સુધીમાં પુરા કરાવવાના રહેશે.નુકશાન પામેલા ચેકડેમોની સાઇટને આઇડેન્ટીફાઇ કરી થયેલ નુકશાનને દર્શાવતા તથા નુકશાનનીનો અંદાજ મળી રહે તેવા ફોટોગ્રાફ મરામતનું કામ શરૂ કરતાં પહેલાં લઇ

CPTO

મંજુર કરેલ કામોની યાદી સાથે સરકારશ્રીમાં રજુ કરવાના રહેશે. વળી સદર મરામતકામ પૂર્ણ થયા બાદ પણ આવા જ ફોટોગ્રાફ લેવાના રહેશે, થયેલ કામની ખરાઇ કરવાની રહેશે અને ત્યારબાદ જ મરામતના કામોનું ચુકવણું કરવાનું રહેશે.

૬. ૧૦ ટકા કામોનું ચેકીંગ મધ્યસ્થ ગુણવત્તા નિયમન તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવશે જયારે બાકીના કામની ગુણવત્તાની ચકાસણી અન્ય વિભાગીય /વર્તુળના અધિકારીશ્રી પાસે ક્રોસ ચેકીંગ કરાવવાની રહેશે. આ માટે જરૂરી સઘળી વ્યવસ્થા અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીએ કરવાની રહેશે. આ કામગીરી ચુકવણું કરતાં પહેલાં પુરી કરવાની રહેશે.

૭. માટીકામના રિપેરીંગ માટે જરૂરી વોટરીંગ , રોલીંગ , કોમ્પેકશન વિગેરે ગુણવત્તા સંબંધિત બાબતોની કાળજી અને પાણીનાં સંગ્રહ થાય તે પ્રમાણેનું રીપેરીંગ કામ થાય તે બાબતે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીએ જરૂરી કાળજી લેવાની રહેશે.

૮. આ રીપેરીંગ કામ વિભાગના સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજના હેઠળ ચોથા તબકકાના અમલીકરણ માટે બહાર પાડવામાં આવેલ તા ૧-૪-૨૦૦૫ ના ઠરાવમાં જણાવેલ માટીકામના ભાવો મુજબ ટેન્ડર વગર કરાવી શકાશે.

(કે.બી.વસા)
ઉપસચિવ (જળસંચય)

નકલ સાદર રવાના:
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અગ્રસચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
માન. મંત્રીશ્રી(જ.સં.) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
માન. રા.ક. મંત્રીશ્રી(જ.સં.) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધ્યક્ષશ્રી- સ.પ.સ.જળસંચય યોજના કાર્યાન્વયન સમિતિ (ગુજરાત ક્ષેત્ર)
અધ્યક્ષશ્રી- સ.પ.સ.જળસંચય યોજના કાર્યાન્વયન સમિતિ (સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ક્ષેત્ર)
મુખ્ય સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અગ્રસચિવશ્રી, નર્મદા, જળસંપત્તિ, પા.પૂ. અને ક વિભાગ , સચિવાલય, ગાંધીનગર

નકલ સાદર રવાના જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારૂ :
મુખ્ય ઇજનેર (ક.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી (સર્વે) [illegible]
વહીવટી સંચાલકશ્રી- ગુ.જ.સં.વિ.નિ.લી. ગાંધીનગર
અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (સર્વે)

જા.નં: [illegible] 4 SEP 2006

[illegible] ૩૧.૭.૦૬ [illegible]

[illegible]

અંગત સચિવ [illegible] નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
અમદાવાદ [illegible] યોજના વર્તુળ
અમદાવાદ